建具表 SC 1/100

| 記号 | 数量 | 名称 | 材料 | 見込 | 硝子 | 金物 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TD 1 / TD 2 | 2 | ステンレス枠両開きドア（乙種防火戸） | ステンレス（巾木・方立共） | 100% | サンブロンズ　t 6.8mm線入 | フロアセンターヒンジ・木製金具用(スチール ラジア) |
| TD 3 | 1 | ステンレス枠親子ドア（乙種防火戸） | ステンレス（巾木・方立共） | 100% | サンブロンズ　t 6.8mm線入 | 全　左（フラッシュもし） |
| TD 5 / TD 4 | 2 | ステンレス枠ドア（乙種防火戸） | ステンレス | 100% | サンブロンズ　t 6.8mm線入 | フロアセンターヒンジ・木製金具（甲特(スチール)） |
| OD 1 | 1 | テンパライト自動ドア（両開き） | ステンレス | 100% | テンパライト　ア12mm | 自動ドア用引戸用金具一式（スイッチ付） |
| OD 2 | 1 | テンパライト自動ドア（片開き） | ステンレス | 100% | テンパライト　ア12mm | 自動ドア用引戸用金具一式（スイッチ付） |
| SS 1 | 1 | 防煙防火シャッター（甲種防火戸煙感知器連動）手動開閉装置併用型 | スチールOP塗り（オイルセーフ）ガイドレール：ステンレス | メーカー標準仕上 | メーカー標準金具一式 | メーカー標準仕様 |
| SD 1 | 1 | スチール片開ドア戸袋付（甲種防火戸煙感知器連動） | スチールOP塗り 戸袋枠ステンレス・ドア枠ステンレス | 86% | PEパン大型アルミ枠 DC | |
| SD 2 | 1 | | 全　左 | 86% | 全　左 | |
| SD 3 | 1 | | | | | |
| SD 4 | 1 | スチール親子ドア（甲種防火戸ストップ） | スチールOP塗り（下枠踏摺ステンレス） | 86% | | |
| SD 5 | 1 | 金属扉（ワフヒラ 160 9-S形 国等品以上） | | | | |
| SD 6 | 1 | スチール片開ドア | スチール OP | 86% | PEパン DC OM仕上 | |
| SD 7 | 1 | スチールパーテーション片開ドア | スチール焼付塗装 | 60% | PEパン OM仕上 DC 両面 ステンレス | |
| SD 8 | 1 | スチールパーテーション親子ドア | 全　左 | 60% | PEパン OM仕上 DC ワフヒラ張し 両面 ステンレス | |
| SD 9 | 2 | スチールパーテーション片開ドア | 全　左 | 60% | PEパン OM仕上 DC 両面 ステンレス | |
| SD 10 | 1 | スチールパーテーション親子ドア | 全　左 | 60% | PEパン OM仕上 DC ワフヒラ張し 両面 ステンレス | |
| SD 11 | 3 | スチール片開ドア（甲種防火戸） | スチール OP | 86% | PEパン 大型 DC | |
| SD 12 / SD 25 | 1 / 2 | スチール片開ドア戸袋付（甲種防火戸煙感知器連動） | スチールOP塗り　枠ステンレス | 86% | PEパン大型アルミ枠 DC | |
| AG 13 / AG 26 / AG 27 | 3 | スチール片開ドア（乙種防火戸） | アルミカラー | 70% | サンブロンズ　t 6.8mm線入 | フロアセンターヒンジ 金具 DC |
| SD 14 | 2 | スチール片開ドア戸袋付（甲種防火戸煙感知器連動） | スチールOP塗り　枠ステンレス | 86% | 特殊アルミ枠ドア 大型 DC | |
| SD 15 / SD 28 | 2 | スチール片開ドア戸袋付（甲種防火戸煙感知器連動） | スチールOP塗り　枠ステンレス | 86% | 全　左 | |
| SD 16 / SD 29 | 2 | スチールパーテーション片開ドア（甲種防火戸）ストップ | スチール焼付塗装 | 60% | PEパン OM仕上 DC 両面 ステンレス | |
| SD 17 / SD 23 / SD 30 | 3 | スチールパーテーション片開ドア | スチール焼付塗装 | 60% | 重量オフバネ4個 | 全　左 |
| SD 18 | 1 | スチールパーテーション片開ドア | スチール焼付塗装 | 60% | 全　左 | |
| SD 19 / SD 20 | 2 | スチールパーテーション親子ドア | スチール焼付塗装 | 60% | PEパン OM仕上 ガラス張し DC 両面 ステンレス | |
| SD 21 / SD 22 | 2 | スチールパーテーション親子ドア | スチール焼付塗装 | 60% | 重量オフバネ4個 | 全　左 |
| SD 24 | 1 | | 全　左 | 60% | 全　左 | |
| SD 31 / SD 32 | 2 | スチールパーテーション親子ドア | スチール焼付塗装（室内面クロス貼） | 60% | 全　左 | |
| SD 33 / SD 34 / SD 35 | 3 | スチールパーテーション親子ドア | スチール焼付塗装 | 60% | PEパン ガラス張し OM仕上 DC 両面 ステンレス | |
| SSD 1 | 1 | ステンレス枠両開ドア レーザーキルティング貼 | ステンレス（枠共） | 100% | PEパン ガラスもしサンド仕上 ステンレス枠共 DC | |
| SSD 2 | 1 | ステンレス枠片開ドア（甲種防火戸）ストップ レーザーキルティング貼 | ステンレス（ドア内部甲種防火戸用鉄板入り） | 100% | PEパン DC スチール枠 OM | |
| SSD 3 | 1 | ステンレス枠片開ドア（甲種防火戸）ストップ レーザーキルティング貼 | ステンレス | 100% | PEパン DC アルミ枠(OM)ガラス張し | |
| SSD 4 | 1 | | 全左(ガラス張シ)し | | | |
| SS 2 | 1 | 防煙防火シャッター（甲種防火戸煙感知器連動）手動開閉装置併用型 | スチールOP塗りガイドレールステンレス | | | |

熊山町方合新築

建具表

縮尺 1/100

| 凡例 | 変更 | 年 月 日 |
|---|---|---|
| | | |

| DATE | CHECK1 | CHECK2 | TITLE | No. |
|---|---|---|---|---|
| | | | 熊山支所解体工事 | |
| No. | PL | DR | NAME 建 具 表 1 | SCALE 1/50 |

A2版 71%　A3版 50%

No. K—26