2-階内部仕上表

室名	床	巾木	腰	壁	天井	備考
図書室	三星ピサロンア2タイル +接着剤 レベルⅢ	ソフト巾木 H=100	モルタル金ゴテビニールクロス貼　鋼板焼付塗装パネル〔MWスクリーン〕一部ハニコンパネル	仝　上	P.B.ア9 増張 ダイロートンア9 レベルⅢ	
結婚式場講座室	フェルトア7 じゅうたんア7.敷つめ ループ織	木 H=100 OP	仝　上　仝　上 ビニールクロス貼	MWスクリーン クロス貼　モルタル金ゴテクロス貼	P.B.ア12 クロス貼り 一部.ネオパールスキン吹付	スライディングドア〔タチカワ〕枠 アルミ仕上 壁クロスと同材
祭壇	仝　上	木 H=100 OP.	揺合板ア4 OP.	仝　左	PBア9 O.P.ヌリ	
和室 8.0帖	タタミ	タタミ寄	モルタル金ゴテ押 ジュラクサテン吹付	モルタル金ゴテ押 ジュラクサテン吹付	さらし竹吹寄、杉柾合板	長押赤杉積層 回縁みがき丸太105半割
床	銘木貼物	雑木杢	仝　上	仝　上	竹あじろ	ケ込銘木 落掛銘木 書院 銘木貼物
押入	合板ア6	仝　上	合板ア3	合板ア3	合板ア3	
踏込	真クロ 10角タイル	仝　左	モルタル金ゴテ押 ジュラクサテン吹付	モルタル金ゴテ押エ ジュラクサテン吹付	合板ア6 クロス貼り	
水屋	ステンレスア1.0 下敷モルタル		杉板ア15 ドイツ貼り	仝　上	仝　上	水ロ 杉板BOX
広エン	赤松エンコウ合板ア15	雑木杢	モルタル金ゴテ押 ジュラクサテン吹付	仝　上	杉柾 ニキメ	
集会室	桜モザイクパーケット〔アンカーイオ〕 サテンコート塗出	木 OP	合板ア6 ビニクロス貼　ツキ板合板 CL. ケイカル1種板 レベルⅢ	合板ア6. ビニクロス貼　アルミ自然発色有効パネルア3.加工　ツキ板合板 CL. ケイカル1種板 レベルⅢ	P.B.ア12 ネオパールスキン吹付　岩綿吸音板ア12 張 レベルⅢ	ターングリル ステンレス 枠見付共　電子時計(セイコー TD404)
ステージ	桜フローリングア15	仝　上	揺合板ア6 OPヌリ	合板ア6 O.P.ヌリ	木毛板ア20 V.P.吹付　ネオパールスキン吹付	ステージ板 ア1.6%ステンレス加工〔ボーダ〕
物入	合板ア6	雑木杢	合板ア3	合板ア3	合板ア3	
控室	三星ピサロンタイルア2+接着剤 レベルⅢ	ソフト巾木	モルタル金ゴテ押　V.P.	モルタル金ゴテ押エ V.P.	P.B.ア12 増張 ダイロートンア9 レベルⅢ	地袋〔塩ビ引違イフラッシュ戸 タナ1段〕
湯沸室	石器質 108角タイル	半磁器 108角タイル	半磁器質 108角タイル	仝　左	PB ア9　OP ロラー ケイカル板1種 レベルⅢ	LS1200流シ LK700コンロ台 MT23ガステーブル LA1200吊戸タナ〔サンウェーブ〕 SR1200-2段
洗面所	三星ピサロンタイルア2+接着剤 レベルⅢ	仝　上	仝　上	半磁器質 108角タイル	P.B.ア9.増張 ダイロートンア9 レベルⅢ	洗面カウンター TOPデコラ貼 面ケークCL塗　鏡.900×1500ステンレス枠.
便所	モザイクタイル	仝　上	仝　上	仝　上	仝 ダイロート レベルⅢ 上	樋200×150テラゾーブロック　スクリーンテラゾーブロックT=40
廊下	三星ピサロンタイルア2 +接着剤 レベルⅢ	テラゾーブロック H=100	モルタル金ゴテ押エマタイル吹付　合板ア6 エマタイル吹付	仝　左	P.B.ア9増張 ダイロートンア9 レベルⅢ	
階段室	仝 Pタイル+接着剤 レベルⅢ	テラゾーブロック H=150	仝　上	モルタルヌリ金ゴテ押 エマタイル吹付	仝 ダイロート レベルⅢ 上	

P H内部仕上表

機械室	防水モルタル金ゴテ押	モルタルヌリ金ゴテ	モルタルヌリ金ゴテ押エ	モルタルヌリ金ゴテ押	木毛板ア25 V.P.吹付	配管保温材 レベルⅡ 空調ダクト　カスケ レベルⅢ

名称 熊山町中央公民館 新築工事設計図
図面 仕上表
図番 7
縮尺

凡例	変更	年 月 日

DATE
CHECK1
CHECK2
TITLE 熊山公民館解体工事
No.
PL
DR
NAME 内部仕上表
SCALE
A2版 71%
A3版 50%
No. K—13